


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –
 начальник технического управления
 ООО «ММК-УГОЛЬ»


 Д.А. Герасименко
 «24» _____ 2020 г.

Техническое задание
на выполнение работ по реконструкции дымовых труб центральной
обогащательной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»
(выхлопная труба 1 тракта уч. «Сушка»)

1	Структурное подразделение	Центральная обогащательная фабрика ООО «ММК-УГОЛЬ»				
2	Основание для проведения работ	Текущий ремонт выхлопной трубы 1 тракта				
3	Заказчик	ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ», юридический адрес: Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27				
4	Район	Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27				
5	Предлагаемый к выполнению перечень работ	№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед. Изм.	Объем, работ, услуг	
		1	Демонтаж площадки обслуживания крестовины	тн	0,544	
		2	Замена выхлопной трубы Сталь листовая 10 ХСНД 8мм	тн	65,8	
		3	Демонтаж мокрого пылеуловителя типа МПР-200	тн	12,3	
		4	Изготовление и замена мокрого пылеуловителя типа МПР-200 (монтажный чертеж 1980.569.1113.000. МЧ)	тн	12,3	
		5	Изготовление и замена газохода (от дымососа) Сталь листовая 10 ХСНД 8мм Круг 8мм Лист оцинкованный 0,7мм Маты минераловатные Труба D=100x80 Труба D=76x8 Труба D=57x8 Резьба Ду=50 (с заглушками)		тн	6,0
					тн	0,150
					тн	0,715
	м2			130		
	тн			0,198		
	тн			0,041		
6	Изготовление и замена лючков Лист 4мм Уголок 50x50x5		тн	0,213		
			шт	8		
			шт	2		
7	Замена трубы обратки с МПР Отвод Ду219x12		шт	0,031		
			шт	0,038		
			шт	4		

			Труба D=219x12	тн	1,031
		7	Замена трубы обратки с ловушки Отвод Ду219x12 Труба D=219x12	шт тн	3 0,619
		8	Монтаж площадки обслуживания крестовины Уголок 75x75x6 Швеллер №10 Уголок 50x50x5 Лист 5 мм	тн тн тн тн	0,420 0,342 0,121 0,471
		9	Изготовление и монтаж выхлопной трубы Сталь 10хснд 8мм	тн	65.8
		10	Выдача металлолома на склад	тн	85
6	Бюджет	ПТПирП 2020			
7	Гарантийные обязательства	Не менее 12 месяцев			
8	Поставка материалов	Подрядчика			
9	Режим исполнения работ	В условиях центральной обогатительной фабрики I смена с 8:00 до 20:00 II смена с 20.00 до 8.00			
10	Поставщик	Определяется тендером			
11	Срок выполнения работ	В течении 90 дней с момента подписания договора (соглашения), при условии передачи оборудования в ремонт (при производственной необходимости возможно изменение сроков вывода из эксплуатации)			
12	Перечень нормативно - технической документации (разрешительной документации), необходимый для допуска подрядной организации к выполнению работ и оказанию услуг, в т. ч. разрешающий их выполнение на опасных производственных объектах:	1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3.Копия устава; 4.Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРНИП (для индивидуальных предпринимателей на текущую дату); 5.Копии разрешительных документов (лицензии, свидетельства СРО, иные документы); 6.Копия паспорта лица, уполномоченного подписывать договор (1-ю страницу с образцом подписи); 7.Документы подтверждающие полномочия подписывать договор от имени контрагента.			
13	Перечень необходимых условий, предъявляемых к подрядным	1.Предоставление сметной документации, в соответствии с информационным письмом ООО «ММК-УГОЛЬ» за №ГКС-35/0089-УГ от 20.03.2020г. 2.Подрядчик должен обладать организационно-штатной структурой, необходимой для выполнения работ, с			

		<p>4. Подрядчик должен иметь необходимый инструмент и оборудование (технику) для производства работ.</p> <p>5. Подрядчик должен иметь опыт по ремонту и монтажу обогатительного и крупногабаритного оборудования, ответственных металлоконструкций, монтируемых на высоте.</p> <p>6. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и сметную документацию.</p>
14	Перечень специфических особенностей при выполнении работ и оказании услуг	<p>1. Готовность к ведению работ при условии выполнения требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ-116 от 21.07.1977г.).</p> <p>2. Соблюдение при проведении работ федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правил безопасности при обогащении и брикетировании углей».</p> <p>3. Соблюдение при проведении работ «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».</p> <p>4. Соблюдение при проведении работ Соглашения об обеспечении безопасности производства ООО «ММК-УГОЛЬ».</p> <p>5. Соблюдение при проведении работ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».</p> <p>6. Соблюдение при проведении работ «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>7. После окончания работ Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.</p> <p>8. Приемку выполненных работ производить комиссионно, с привлечением специалистов ООО «ММК-УГОЛЬ» и подписанием актов выполненных работ.</p>
15	Контактное лицо в структурном подразделении	Механик ЦОФ Живцов Дмитрий Анатольевич, тел. 2-97-94 e-mail: zhivcov.da@mmk-coal.ru

Начальник центральной
обогажительной фабрики
ООО «ММК-УГОЛЬ» _____

А.П. Шульга

Главный механик
ООО «ММК-УГОЛЬ» _____

В.Г. Дундуков

Механик
ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ» _____

Д.А. Живцов

Главный инженер
ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ» _____

М.П. Прусс