



РЕСУРС  
**ММК-УГОЛЬ**  
Общество с ограниченной ответственностью  
«ММК-УГОЛЬ» (ООО «ММК-УГОЛЬ»)

**Шахта «Чертинская Коксовая»**

ул. Промышленная, 1, г. Белово, Кемеровской области,  
Россия, 652607 т. (384 52) 5 52 03, 3 49 64  
e-mail: mine@mmk-coal.ru

«УТВЕРЖДАЮ»:

Главный инженер –  
начальник технического управления  
ООО «ММК-УГОЛЬ»

\_\_\_\_\_ Щербаков В.Н.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

*СМ. ЛЕТ СОГЛАСОВАНИЯ*

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ликвидации дегазационных скважин  
для Шахты «Чертинская Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ» на 2025г.

Структурное подразделение	Шахта «Чертинская Коксовая»
Объект	1 Ликвидация 29 дегазационных скважин с последующей рекультивацией поверхности: 1.1 Лава №450 пласта №4 – 15шт. с внутренним диаметром 273мм. Средняя глубина 329м. 1.2 Лава №456 пласта №4 – 5шт. с внутренним диаметром 273мм. Средняя глубина 472м. 1.3 Лава №553бис пласта №5 – 6шт. с внутренним диаметром 273мм. Средняя глубина 402м. 2. Ликвидация вентиляционной скважины №3 «В», диаметром 800мм. и глубиной 568м., расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, г.Белово, в границах кадастрового квартала 42:01:0101006 (за парком бывшего ДК «Горняк»).
Основание выполнения работ	Программа развития Шахты «Чертинская Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ» на 2025г.

### Исходные данные

1 Вид строительства	ликвидация дегазационных скважин
2 Источник разработки	Типовой проект по ликвидации дегазационных скважин, пробуренных с поверхности, для дегазации выработанного пространства выемочных участков пласта 4 и пласта 5.
3 Перечень выполняемых работ	1. Подрядчик должен в полном объеме выполнить комплекс работ по ликвидации дегазационных скважин 1.1 Ликвидировать 29 дегазационных скважин с последующей рекультивацией поверхности: 1.2 Лава №450 пласта №4 – 15шт. с внутренним диаметром 273мм. Средняя глубина 329м. 1.3 Лава №456 пласта №4 – 5шт. с внутренним диаметром 273мм. Средняя глубина 472м.

	<p>1.4 Лава №553бис пласта №5 – 6шт. с внутренним диаметром 273мм. Средняя глубина 402м.  При необходимости произвести отсыпку временных автодорог, для подъезда к ликвидируемым скважинам, с последующей рекультивацией этих временных автодорог.  Размер площадок данных скважин, в устьевой части - 15м*15м.  Отсыпка ППП, мощностью 0,2м, отсыпка ПСП, мощностью 0,3м. Посев многолетних трав - люцерна гибридная или донник жёлтый.</p> <p>2. Ликвидация вентиляционной скважины №3 «В», диаметром 800мм. и глубиной 568м., расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, г.Белово, в границах кадастрового квартала 42:01:0101006 (за парком бывшего ДК «Горняк»).</p>
<p>4 Дополнительные сведения</p>	<p>Пересчёт стоимости работ в текущий уровень цен производить согласно «Информационного письма ООО «ММК-УГОЛЬ» №ГКС-35/0321-УГ от 18.10.2023г.</p>
<p>5 Требования к Подрядчику для участия в тендере</p>	<p>1. Заблаговременно до даты проведения тендера для ознакомления и уточнения условий и объемов производства работ, Подрядчику необходимо лично посетить место производства работ, земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства, а также ознакомиться с проектной и рабочей документацией и предоставить Заказчику гарантийное письмо, подтверждающее ознакомление с условиями производства работ и проектной документацией.</p> <p>2. Подрядчик должен быть членом СРО с допуском на выполнение строительно-монтажных работ и иметь уровень ответственности не ниже I. Предоставить выписку, полученную не более чем за 30 календарных дней до тендера.</p> <p>3. Предоставить подписанный руководителем и заверенный печатью организации перечень техники, планируемой к привлечению для выполнения работ в соответствии с техническим заданием.</p> <p>4. Привлечение субподрядных организаций допускается только при условии письменного согласования Заказчиком. Предоставить перечень субподрядных организаций (с приложением заверенных копий учредительных документов), планируемых к привлечению для производства работ. В случае выполнения работ собственными силами предоставить гарантийное письмо.</p> <p>5. Предоставить подписанный и заверенный руководителем перечень оборудования, инструментов и техники, имеющихся у Подрядчика в собственности и аренде.</p> <p>6. Предоставить гарантийное письмо о подтверждении наличия в штате 2-х специалистов сметчиков и наличия программного комплекса «ГРАНД-Смета». Предоставить выписку о наличии установленного последнего обновления.</p> <p>7. Подрядчик должен осуществлять ведение исполнительной документации в соответствии Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №1026/пр от 02.12.2022г. и Приказом Министерства строительства и жилищно-</p>

коммунального хозяйства Российской Федерации №344/пр от 16.05.2023г.

– Осуществление строительного контроля и предоставление исполнительной документации в соответствии с проектом и нормативными требованиями.

8. До заключения договора, на основании Приказа ООО «ММК-УГОЛЬ» №213-01 от 31.07.2020г., Подрядчик предоставляет Заказчику Акт готовности к выполнению работ, где отражает наличие требуемых ООО «ММК-УГОЛЬ» критериев:

– квалификации персонала подрядчика на соответствие выполняемой работе (копии удостоверений);

– отсутствия медицинских противопоказаний работников Подрядчика к выполняемой работе (копии заключения медицинского осмотра);

– аттестации в области охраны труда и промышленной безопасности инженерно-технических работников Подрядчика (копии удостоверений, протоколов, приказов о назначении ответственного по промышленной безопасности);

– свидетельство об обучении в области экологической безопасности ответственных инженерно-технических работников Подрядчика;

– оформления трудовых отношений в соответствии с ТК РФ (копии трудовых договоров, письмо от руководителя);

– обеспечения работников специальной одеждой.

9. Допуск работников Подрядчика на объект будет осуществляться в соответствии с Приказом ООО «ММК-УГОЛЬ» №213-01 от 31.07.2019г. «Об организации допуска подрядных организаций».

10. Предоставить заверенное гарантийное письмо о готовности выполнения работ в соответствии с действующим в ООО «ММК-УГОЛЬ» режимом секретности и внутриобъектным пропускным режимом.

11. Перечень необходимой нормативно-технической документации Подрядчика для заключения договора:

– выписка из реестра членов СРО, подтверждающая возможность производства работ на опасном производственном объекте;

– выписка из реестра членов СРО, подтверждающих возможность проектирования опасные производственные объекты;

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная копия);

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);

– устав (заверенная копия);

– выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату (заверенная копия);

– документы, подтверждающие полномочия подписывать договор от имени контрагента.

12. Подрядчик должен предоставить подписанный руководителем референц-лист о выполнении аналогичных работ за последние три года.

13. Подрядчик должен выполнить требование для заключения договоров, согласно «Информационного письма ООО «ММК-УГОЛЬ» №ГКС-35/0049-УГ от 16.02.2024г.

6 Требования к результатам выполнения работ	<p>1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил, ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».</p> <p>2. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик.</p> <p>3. Подрядчик должен иметь собственный или арендованный набор техники, необходимый для выполнения работ.</p> <p>4. Все привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны быть гражданами Российской Федерации или иметь полный пакет документов, дающих право вести трудовую деятельность на территории России.</p> <p>5. Приемку выполненных работ производить комиссионно с привлечением специалистов ООО «ММК-УГОЛЬ», и подписанием актов выполненных работ.</p> <p>6. Подрядчик принимает участие в комиссионной сдаче работ по рекультивации органам местного самоуправления и заинтересованным органам.</p> <p>7. При подписании акта выполненных работ Подрядчик должен предоставить копии договоров и финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, сертификаты на ППП, ПСП и посадочные материалы, исполнительную документацию.</p>
7 Контактные лица	<p>Главный геолог Шахты «Чертинская Коксовая» Бармин Артём Владимирович Контактный телефон: 8-950-578-10-38</p> <p>Заместитель главного маркшейдера Шахты «Чертинская Коксовая» Грязев Юрий Александрович Контактный телефон: 8-913-070-24-12</p>
8 Срок выполнения работ	с 01.04.2025г. по 30.11.2025г.

Начальник шахты  
шахты «Чертинская Коксовая» \_\_\_\_\_

К.В. Соколов

Главный инженер  
шахты «Чертинская Коксовая» \_\_\_\_\_

С.Ю. Король

Главный геолог  
шахты «Чертинская Коксовая» \_\_\_\_\_

А.В. Бармин

СОГЛАСОВАНО:

Главный маркшейдер ООО «ММК-УГОЛЬ» \_\_\_\_\_

Е.В. Ашак

*См. мет согласования*

Код элемента бюджета: 7.2.77

Лицо, ответственное  
за выполнение работ

*Ю.А. Грязев*

Ю.А. Грязев

*30.01.25.*

## Динальный лист согласования

Динальный лист согласования к документу "Произвольный документ": Техническое задание ликвидация дег.скважин  
 автор: Грязев Юрий Александрович, маркшейдер участковый

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время поступления	Дата и время окончания	Решение	Комментарий
Создание	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	13.01.2025, 02:15	13.01.2025, 02:20	Запущено	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : геологическая служба	главный геолог	Бармин Артем Владимирович	13.01.2025, 02:23	13.01.2025, 02:35	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : технологическая служба	заместитель главного инженера по технологии	Терехов Александр Николаевич	13.01.2025, 02:35	13.01.2025, 02:38	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая"	главный инженер	Король Сергей Юрьевич	13.01.2025, 02:38	13.01.2025, 02:38	Согласовано	
Согласование внешне	ООО "ММК-Уголь" :	главный маркшейдер	Ашак Евгений Вальдемарович	13.01.2025, 02:38	13.01.2025, 04:48	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	главный маркшейдер	Баринев Евгений Алексеевич	13.01.2025, 05:06	13.01.2025, 05:09	Отозвано	
Доработка	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	13.01.2025, 05:09	13.01.2025, 05:10	Доработано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	13.01.2025, 05:10	13.01.2025, 05:11	Согласовано	
Согласование внешне	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая"	инспектор-делопроизводитель	Зорькина Евгения Александровна	13.01.2025, 05:11	13.01.2025, 05:19	Согласовано	
Согласование внешне	ООО "ММК-Уголь" : : техническое управление	главный инженер-начальник управления	Щербаков Вадим Николаевич	13.01.2025, 05:19	15.01.2025, 09:54	Согласовано	
Завершение	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	15.01.2025, 09:54	16.01.2025, 01:50	Завершено	

## Финальный лист согласования

Финальный лист согласования к документу "Произвольный документ": Техническое задание ливн.скв  
Автор: Грязев Юрий Александрович, маркшейдер участков

Тип согласования	Подразделение	Должность	ФИО	Дата и время поступления	Дата и время окончания	Решение	Комментарий
Создание	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	24.01.2025, 07:11	24.01.2025, 07:19	Запущено	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	24.01.2025, 07:19	24.01.2025, 07:19	Согласовано	
Согласование по иерархии	ООО "ММК-Уголь" : группа капитального строительства	старший менеджер по капитальному строительству	Кошелев Олег Борисович	24.01.2025, 07:19	27.01.2025, 02:29	Согласовано	
Завершение	ООО "ММК-Уголь" : шахта "Чертинская-юксовая" : маркшейдерская служба	маркшейдер участковый	Грязев Юрий Александрович	27.01.2025, 02:29	30.01.2025, 01:50	Завершено	