

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер –
начальник технического управления

ООО «ММК-УГОЛЬ»

_____ В.Н. Щербаков

«__» _____ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту гидроцилиндров
для Шахты «Чертинская – Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ».

Структурное подразделение	ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Чертинская-Коксовая»
Объект	Комбайн проходческий
Агрегат	<p>Гидроцилиндр поворота ИО КП21.03.00.400 (-01) Гидроцилиндр подъема ИО КП21.03.00.300</p> <p>Гидроцилиндр телескопа ИО КП21.01.00.110 (-01) Гидроцилиндр питателя КП21.13.00.050 (-01) Гидроцилиндр поворота конвейера 32.01.01.120 Гидроцилиндр подъема конвейера 32.01.01.130 Гидроцилиндр одностороннего действия КП21.21.00.120 Гидроцилиндр натяжения цепи КП21.06.00.130 (-01) Гидроцилиндр аутригера КП21.03.00.550, КП21.13.00.060 Гидроцилиндр крепеподъемника КП21.00.00.120 Гидроцилиндр поворота ИО КСП-32.19.04.000 А Гидроцилиндр подъема ИО КСП-34.04.00.000 (-01) Гидроцилиндр телескопа ИО КСП-34.01.03.000 (-01) Гидроцилиндр питателя КСП-32.33.00.000 Гидроцилиндр поворота конвейера КСП-42.15.04.000</p>

	Гидроцилиндр подъема конвейера КСП-34.07.03.000 (-01) Гидроцилиндр аутригера (распора) КСП-34.02.03.000
Тема задания	Капитальный ремонт
Основание для выполнения работ	Износ.

Исходные данные

1 Цель и назначение выполняемых работ	Восстановление технико-экономических характеристик до значений, близких к проектным
2 Вид работ	Ремонт
3 Перечень выполняемых работ (подробно)	<p>Дефектовка оборудования подлежащего ремонту. Очистка от штыба и грязи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Восстановить рабочую поверхность цилиндра, восстановить геометрические размеры проушин штока и цилиндра, заменить бонки. 2. Восстановление рабочей поверхности штока. 3. Заменить поршень, грунд-буксу и комплект уплотнений, чистильщиков. 4. После выполнения работ провести испытание на стенде, покраску, консервацию.
4 Требования к результатам выполнения работ (подробно)	<ol style="list-style-type: none"> 1. По письменному уведомлению от заказчика исполнитель направляет специалиста в течение 24 часов, для дефектовки оборудования на промплощадке заказчика. 2. После проведения дефектовки оборудования исполнитель обязан предоставить в течение 5 дней дефектную ведомость и пакет документов для их согласования. 3. При выявлении скрытых дефектов в процессе ремонта исполнитель незамедлительно в письменном виде должен сообщить о них заказчику и остановить работы на период до подписания новых согласованных документов. 4. После выполнения работ исполнитель уведомляет заказчика о готовности оборудования. Согласовывается дата и время приемки у исполнителя. Исполнитель при подписании акта приема-передачи предоставляет заказчику счет на оплату и паспорта на используемые подшипники, и установленные запасные части. Доставка

	<p>оборудования из ремонта осуществляется заказчиком своими силами и за свой счет.</p> <p>5.Срок выполнения работ не более 30 рабочих дней с даты подписания спецификации с возможностью досрочного выполнения работ.</p> <p>6. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг при заключении договора будет предусмотрена штрафная неустойка (пеня).</p> <p>В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более 2-х раз будет рассмотрен вопрос о расторжении договорных отношений.</p> <p>7.Срок гарантии не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию, дата ввода в эксплуатацию подтверждается книгой наряда участка шахты «Чертинская-Коксовая».</p> <p>8.Предоставить коммерческое предложение на каждую единицу оборудования и на каждый вид работ.</p>
5 Контактное лицо в структурном подразделении (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail)	Апачев Андрей Рафаилович, Старший механик ,8 9505804918, apachev.af@mmk-coal.ru
6 Срок (планируемый) начала проведения работ	март, 2025г. «Количество оборудования для ремонта определяется Заказчиком по мере необходимости».
7 Продолжительность (предполагаемая) выполнения работ	С момента подписания договора и до 31.12.2025г

Реквизиты «Заказчика»:

Фактический адрес:652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. Промышленная,1

Тел./факс: 8 (384-52)3-49-64

E-mail: main@mmk-coal.ru

Представитель «Заказчика», ответственный за обеспечение технической информацией:

ФИО: Апачев Андрей Рафаилович.

Контактный тел.: 8 (38452)2-03-76 доп.37-26

E-mail: apachev.af@mmk-coal.ru

Главный механик ООО «ММК-УГОЛЬ»

К.М. Булатов

Начальник шахты

А.В. Бабичук

«Чертинская-Коксовая»

Главный инженер

С.Ю. Король

Главный механик

Д.П. Брайло

Код элемента бюджета		
Лицо, ответственное за выполнение работ/услуг в структурном подразделении	_____ Подпись, дата	А.Р. Апачев